



ESTADO DE ALAGOAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**  
CNPJ: 08.439.549/0001-99

**OBRA: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO RIACHÃO**  
**LOCAL: POVOADO RIACHÃO**

<b>Data base:</b>	AGOSTO/2021
<b>Mão de obra:</b>	Não Desonerado
<b>BDI diferenciado:</b>	15,28%
<b>BDI obra:</b>	21,35%

**CURVA ABC**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO TOTAL	INC %	AC %	CTG.
1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	4.495,85	331.658,85	56,76%	56,76%	<b>A</b>
2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	116,46	87.746,79	15,02%	71,78%	<b>B</b>
3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.305,22	80.610,39	13,80%	85,58%	<b>C</b>
4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	70.641,96	39.559,50	6,77%	92,35%	<b>C</b>
5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	6.159,62	12.627,22	2,16%	94,51%	<b>C</b>
6	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	200,00	6.334,00	1,08%	95,59%	<b>C</b>
7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.225,67	4.718,42	0,81%	96,40%	<b>C</b>
8	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017, REF. SINAPI 97053 06/2021	M	400,00	3.312,00	0,57%	96,97%	<b>C</b>
9	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	207,12	2.820,97	0,48%	97,45%	<b>C</b>
10	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	3,00	2.528,97	0,43%	97,88%	<b>C</b>
11	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO REF. SINAPI 74209/001	M2	6,00	2.417,52	0,41%	98,29%	<b>C</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAÍBAS**  
CNPJ: 08.439.549/0001-99

**OBRA: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO RIACHÃO**  
**LOCAL: POVOADO RIACHÃO**

<b>Data base:</b>	AGOSTO/2021
<b>Mão de obra:</b>	Não Desonerado
<b>BDI diferenciado:</b>	15,28%
<b>BDI obra:</b>	21,35%

**CURVA ABC**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO TOTAL	INC %	AC %	CTG.
12	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	307,98	2.343,73	0,40%	98,69%	C
13	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	6.159,62	2.094,27	0,36%	99,05%	C
14	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	3,00	2.023,17	0,35%	99,40%	C
15	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	172,69	1.695,82	0,29%	99,69%	C
16	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITO RIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (ALMOXARIFADO)	MÊS	3,00	1.580,58	0,28%	99,97%	C
17	ENTRADA PARA DESCIDA DE ÁGUA TIPO EDA 01 (PADRÃO DNIT)	UND	2,00	133,70	0,02%	99,99%	C
18	ENTRADA PARA DESCIDA DE ÁGUA TIPO EDA 02 (PADRÃO DNIT)	UND	1,00	82,17	0,01%	100,00%	C